EL FORTIN

Piscinas

Piletas premoldeadas de hormigón

Referentes del mercado en la fabricación e instalación de piscinas institucionales y familiares desde hace décadas, ofrecemos un sistema confiable y resistente, de larga vida útil y bajo mantenimiento que hace que la pileta sea una inversión para disfrutar.

EL FORTIN

Ventajas del sistema premoldeado

Ventajas del sistema premoldeado

- Reducidos plazos de obra.
- Construcción limpia, sin alteración de parques y jardines.
- La estructura de hormigón armado se calcula para garantizar la resistencia de la pileta.
- La utilización de hormigón permite una vida útil ilimitada, ya que sus propiedades son inalterables con el paso del tiempo, presencia de aguas duras o rayos solares.

Modelos

Este sistema premoldeado, permite la realización de piletas de forma rectangular, y gracias a sus estructuras pueden ser enterradas y también instaladas sobre nivel y terraplenadas posteriormente dando lugar a diferentes alternativas de adaptación al jardín.

Dimensiones y profundidades

Dimensiones estándar

La tabla muestra las medidas más comunes del mercado, pero se pueden adaptar a distintas necesidades, variando el ancho y largo.

Ancho	Largo
3,2 m	5,8 m
4,5 m	7,1 m
5,8 m	8,4 m
	9,7 m
	11,0 m

Combinaciones de profundidades

Se puede realizar en piletas a partir de los 8,40 m de longitud.
Alturas a combinar 2 profundidades
1,30 m / 1,50 m
1,50 m / 1,70 m
En el caso de piletas a partir de los 12,30 m de longitud.

Opcionales

Es posible instalar calderas para piscina para templar el agua y aumentar el tiempo de utilización en el año. También se puede instalar un sistema de iluminación para piletas sobre las placas laterales, compuesta por apliques estancos de 12 volt CC.

De acuerdo al proyecto del cliente, se pueden realizar distintos diseños acordes al espacio disponible en el jardín, tales como casetas para bombas, veredas y solarium, playas húmerdas y escaleras.

EL FORTIN

Características constructivas



Estructura

Está compuesta por placas premoldeadas de hormigón armado que conforman paredes, mientras piso y viga de encadenado inferior son de hormigón armado colado en obra.

Esta forma constructiva permite realizar un estructura monolítica y le confiere una resistencia tal que permite soportar la presión del agua y de la tierra, evitando que la misma corra riesgos de fisuras o roturas.

Terminación

Las placas laterales presentan una excelente terminación superficial, pueden ser pintadas o revestidas con cualquier tipo de revestimiento cerámico (azulejos o venecitas), sin que se requiera realizar revoque de terminación.



En época invernal no es necesario mantener la pileta llena, pueden dejarse sólo 10 centímetros de agua

La construcción de piletas comprende **ejecución y provisión de los siguientes items**

Excavación

Estructura de hormigón armado

Sistema de filtrado (bomba, cañerías, filtro)

Cañerías para sistema de climatización

Accesorios: escalera de acero inoxidable, sacahojas, barrefondo, mangueras, laboratorio.

EL FORTIN

Tiempos y proceso constructivo

Paso 0
Tiempo variable

Paso 0
Excavación del terreno

Paso 1
Armado de estructura

Paso 2
Construcción de piso y viga

Paso 3
Colocación de accesorios

Paso 4
Tomado de juntas

Paso 5
Colocación de riendas

Paso 6
Colocación de cañerías

Paso 7
Instalación de bomba y filtro

Paso 8
Prueba de funcionamiento

Terminación

EL FORTIN

LINEA
FamiliaR

EL FORTIN

LINEA FamiliaR

EL FORTIN

LINEA
FamiliaR

EL FORTIN

LINEA
FamiliaR

EL FORTIN

LINEA
INSTITUCIONAL

EL FORTIN

Contacto

UBICACIÓN

Saturnino Franco 2000
Parque Industrial
8324 Cipolletti, Río Negro
www.fortincp.com.ar

ÁREA COMERCIAL

Oil & Gas, Minería y Vial
+54 9 299 4198249 Sist premoldeados
+54 9 299 6300116 Obras

Energía
+54 9 299 4215839
+54 9 299 6300116

Urbano y agroganadero
+54 9 299 4065787 Premoldeados
+54 9 299 6300116 Piscinas